

(ITB) No. UNFPA/SYR/ITB/19/001 FOR

Physical Rehabilitation of one Laboratory for MOH Institute in Damascus

Questions/Answers sheet

الرقم	السؤال	الجواب
1	ورد اختلاف في المدة المطلوبة بين 5 أشهر و 14 اسبوع يرجى التوضيح؟	مدة التنفيذ المطلوبة 14 اسبوع كحد أقصى
2	لا يوجد في الاسواق حالياً حنفية وفق المواصفات ذات منشأ أوروبي ، هل يمكن تقديم حنفية بنفس المواصفات المطلوبة وذات منشأ صيني نوع جيد و مكفول ؟	يمكن تقديم حنفية بنفس المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط وذات منشأ صيني نوع جيد و مكفول في حال عدم توفر المصدر الاوروبي
3	البند رقم 5 من بنود الأعمال الصحية (فارغ) هل المقصود به فك شبكة التمديدات الصحية الحلوة و المألحة كما ورد في دفتر الشروط والمألحة	البند رقم 5 من بنود الأعمال الصحية المقصود به فك شبكة التمديدات الصحية الحلوة و المألحة كما ورد في دفتر الشروط ويقدر بالمقطع
4	كافة أجهزة الإنارة المتوافرة في الاسواق لا تؤرض (لا يوجد بها خط أرضي) لذلك ما المقصود بما ورد ؟	بالنسبة للتأريض يجب وضع سلك التأريض بحبسة خاصة وتعلق باحد براغي هيكل الجهاز من الخلف
5	هل يمكن الاستغناء عن مجاري البلاستيك طالما تمديد الكابلات سيكون فوق مستوى السقف المستعار و بالتالي هل يمكن الاستعاضة عن المجاري فوق منسوب السقف المستعار بتيب راصور بلاستيكي يتم تثبته على السقف البيتوني	لا يمكن الاستعاضة عن المجاري فوق منسوب السقف المستعار بتيب راصور لانه يجب ان يكون فوق كل جهاز انارة علوية وصل خاصة به وتصل هذه العلب مع بعضها وصولاً لعلبة الوصل الخاصة بكل نقطة ضوئية , يمكن الاستعاضة بتيب ابيض ويثبت باحكام بالسقف
6	نجد في جدول الكميات أن العدد المطلوب للحنفيات هو 11 حنفية ، بينما العدد المطلوب للمأخذ الكتيمة هو 9 و السؤال كيف سيتم تغذية الحنفتين المتبقيتين ؟	العدد المطلوب للحنفيات و للمأخذ الكتيمة هو 9 وفق المخطط والحنفتان الاضافيتان الواردة في الكميات هي احتياطية تتركب بحسب توجيهات الاشراف ان لزم
7	لم يتم ادراج الفراغ (21) ضمن أعمال الفك والهدم والترحيل. يرجى توضيح الاعمال المطلوبة ضمن هذا الفراغ (ارضيات، واجهات المنيوم، سقف مستعار)	الاعمال المطلوبة في الفراغ 21 هي ارضيات غرانيت صناعي بعد ازالة البلاط القديم، تقديم منجور المينيوم بعد ازالة القديم ، تقديم سقف مستعار بعد ازالة القديم، دهان الجدران ، صيانة الحزن المعدنية الثابتة والمتحركة ، تقديم باب خشبي ، كما موضح في دفتر الشروط بالاضافة للاعمال الكهربائية والميكانيكية بحسب دفتر الشروط

<p>البند هو تقديم وتركيب كما هو موضح في دفتر الشروط</p>	<p>البند رقم (4) من جدول كميات شبكة الغازات "تركيب منظمات غاز البوتان الخاصة بمصباح اللمب من أفضل الأنواع الأوروبية المنظمات لها "مخرج مزدوج" وتبين من دفتر الشروط أنها تقديم وتركيب. يرجى التوضيح</p>	<p><u>8</u></p>
<p>تم حساب الكميات على اساس المخبر فقط ولكن من الضروري تركيب اجهزة انارة في الممر والحمام ضمن السقف المستعار الجديد بكمية لاتزيد عن كمية الربع النظامي لكمية الكشف التقديري</p>	<p>تم تزويدنا بمخطط بسيط لتوزيع اجهزة الانارة في : المخبر فقط وتم حساب الكميات في الكشف التقديري على أساس المخبر فقط. علماً ان أعمال الاسقف المستعارة الجديدة تشمل الممر وحمام الرجال ايضاً يرجى تأكيد أماكن العمل كاملة لأجهزة الانارة</p>	<p><u>9</u></p>
<p>يوجد مخطط للمأخذ الكهربائية ومفاتيح الانارة (فقط مأخذ الحنفيات غير مذكورة على المخطط اذ توجد تحت الاحواض كما ذكر في دفتر الشروط) ومأخذ الهاتف فقط في المكاتب وموضح ذلك في دفتر الشروط يمكن ان تكون المخططات واضحة اكثر عند طباعتها بمقياس اكبر</p>	<p>عدم لحظ مخطط توزيع المأخذ الكهربائية والمفاتيح ومخطط توزيع مفاتيح الانارة. يرجى تزويدنا بها ان امكن</p>	<p><u>10</u></p>
<p>عدد القواطع التالفة باللوحه يحددها جهاز الاشراف بعد الفحص</p>	<p>ورد في دفتر الشروط ضمن فقرة فك الشبكة الكهربائية القديمة وبما يخص اللوحات القديمة: "تغيير القواطع التالفة الافرادية بجديدة وبنفس 7 والثلاثية العادية (MCB) "الاستطاعة القديمة فقط يرجى تحديد عدد هذه القواطع التالفة المطلوب استبدالها (ولو بشكل تقريبي</p>	<p><u>11</u></p>
<p>توضع القطع الخارجية لوحدة التكييف على السطح ويتم اختيار المكان الانسب بحيث تكون اطوال انابيب الفريون اقصر ما يمكن.</p>	<p>يرجى تحديد مكان توضع وحدات التكييف الخارجية</p>	<p><u>12</u></p>
<p>التمديدات النحاسية داخل المخبر مرسومة وموضحة في المخططات الميكانيكية وموصلة لكل وحدة داخلية</p>	<p>يرجى تحديد مسار التمديدات النحاسية</p>	<p><u>13</u></p>
<p>يمكن السماح للدوام من الساعة صباحا وحتى ٦ مساءً على ان يتم التنسيق مع لجنة الاشراف بخصوص مراقبة تنفيذ الاعمال</p>	<p>يرجى تحديد اوقات العمل المسموح بها الصباحية والمسائية وخصوصاً في اوقات دوام موظفي وطلاب المعهد وبيان إمكانية العمل في أيام العطل</p>	<p><u>14</u></p>

<p>بالنسبة للمواد التي يتم فكها تسلّم الى المستودع الموجود في السبينة والنقل على نفقة المتعهد والمستودع يبعد عن دمشق بحدود ٢٠ كم باتجاه الجنوب</p>	<p><u>15</u> يرجى تحديد مكان المستودعات اللازمة لنقل المواد الناتجة عن أعمال الفك ، هل هي ضمن مبنى المعهد أم خارجه وفي أي طابق في حال كانت ضمن المعهد ؟</p> <p>حيث انه لم يتم تحديد أماكن المستودعات في دفتر شروط الاعمال المعمارية والصحية والكهربائية، أما فك الاعمال الميكانيكية مجاري الهواء) تم ذكر مستودعات الوزارة (دمشق، ريف دمشق</p>
<p>نعم يمكن</p>	<p><u>16</u> لغة دفتر الشروط العربية ، يمكن تقديم العرض باللغة العربية</p>
<p>المبلغ المطلوب وضعه في لائحة التسعير عبارة عن كتلة كاملة ويتضمن جميع التكاليف المتكبدة لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ هذا العقد</p>	<p><u>17</u> يرجى التأكيد على أن المبلغ المطلوب وضعه في لائحة التسعير هو المجموع مع أجور التركيب و ليس بناء على الكميات الفعلية</p>
<p>وحدة المعالجة القديمة ستبقى ة توربينات جديدة ستشرك عليها في حمامات الرجال، و سيتم ازالة الدكتات القديمة</p>	<p><u>18</u> كيف سيتم شرك الدكتات الجديدة؟ و ما هو وضع الدكتات القديمة؟</p>
<p>المسافة بين واقفات الرخام 100 سم تقسم هذه المسافة الى درجتين تحت الترس مباشرة و تحتها درفتين و المواصفات المذكورة في دفتر الشروط</p>	<p><u>19</u> تقسيمات الخزن السفلية و الدروج</p>
<p>موضحة على المخطط و هي على منسوبين في الفراغ (22)</p>	<p><u>20</u> اماكن الخزن العلوية</p>
<p>الأبواب هي الأبواب الخارجية و عددها 3 و هي مماثلة للأبواب المنفذة في مركز خدمة المواطن في مجمع الميسات</p>	<p><u>21</u> اماكن و تفصيلة الأبواب الخشبية</p>
<p>الجدران الفاصلة بين الفراغات التالية : بين 22 و 24 ، بين 23 و 24</p>	<p><u>22</u> تحديد أماكن جدران البلوك</p>

تجدون مرفقا لائحة تسعير جديدة حيث تم اغفال بعض البنود في اللائحة القديمة:

